

TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CENTRO DE CONVIVENCIA, DEMAIS EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI

DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020

ÍNDICE DE BDI: 26,80%

RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5



Item	Sub-item	Discriminação	Unid.	Quant.	UNIT. MAT.	UNIT. MO	UNITARIO S/ BDI	UNITARIO C/ BDI	MAT. S/ BDI	MO S/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	INCIDENCIA OBRA
<b>1</b>		<b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>											
	<b>1.1</b>	<b>FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO</b>											
	1.1.1	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUINDO LOCAÇÃO TOPOGRAFICA E GABARITO	m²	218,470	R\$ 5,92	R\$ 3,95	R\$ 9,87	R\$ 12,51	R\$ 1.293,35	R\$ 862,24	R\$ 2.155,59	R\$ 2.733,29	
	1.1.2	ESTACAS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, INCLUSO MATERIAL	m³	3,150	R\$ 1.241,31	R\$ 827,54	R\$ 2.068,86	R\$ 2.623,31	R\$ 3.910,14	R\$ 2.606,76	R\$ 6.516,89	R\$ 8.263,42	
	1.1.3	EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSO MATERIAL	m³	4,800	R\$ 482,50	R\$ 321,67	R\$ 804,17	R\$ 1.019,68	R\$ 2.316,00	R\$ 1.544,00	R\$ 3.860,01	R\$ 4.894,49	
	<b>1.2</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>											
	1.2.1	EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, COM ARMAÇÃO UTILIZANDO CA-50, CONCRETO FCK=25 MPA, INCLUSO MATERIAL	m³	2,550	R\$ 775,24	R\$ 516,83	R\$ 1.292,06	R\$ 1.638,34	R\$ 1.976,86	R\$ 1.317,90	R\$ 3.294,76	R\$ 4.177,76	
	1.2.2	EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM DE VIGAS EM CONCRETO - FCK=25 MPA, INCLUSO MATERIAL	m³	4,800	R\$ 440,19	R\$ 293,46	R\$ 733,64	R\$ 930,26	R\$ 2.112,90	R\$ 1.408,60	R\$ 3.521,49	R\$ 4.465,26	
	1.2.3	ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-FABRICADA, PARA FORRO , COM CONCRETAGEM, INCLUSO MATERIAL	m²	65,941	R\$ 60,08	R\$ 40,05	R\$ 100,13	R\$ 126,97	R\$ 3.961,68	R\$ 2.641,12	R\$ 6.602,80	R\$ 8.372,35	
	1.2.4	CONCRETAGEM DE VERGAS E CONTRA-VERGAS, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO MATERIAL	m³	1,200	R\$ 322,95	R\$ 280,82	R\$ 603,77	R\$ 765,58	R\$ 387,54	R\$ 336,99	R\$ 724,52	R\$ 918,70	
	<b>1.3</b>	<b>VEDAÇÕES VERTICAIS</b>											
	1.3.1	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ, INCLUSO MATERIAL	m²	220,600	R\$ 14,33	R\$ 9,55	R\$ 23,88	R\$ 30,28	R\$ 3.161,10	R\$ 2.107,40	R\$ 5.268,50	R\$ 6.680,46	
	1.3.2	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ- RESPALDOS E FECHAMENTOS INCLUSO MATERIAL	m²	21,000	R\$ 19,23	R\$ 12,82	R\$ 32,05	R\$ 40,64	R\$ 403,81	R\$ 269,21	R\$ 673,02	R\$ 853,38	
	<b>1.4</b>	<b>COBERTURAS</b>											
	1.4.1	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO MATERIAL	m²	276,360	R\$ 41,32	R\$ 27,54	R\$ 68,86	R\$ 87,32	R\$ 11.418,45	R\$ 7.612,30	R\$ 19.030,76	R\$ 24.131,00	
	1.4.2	TELAHEMNTO EM TELHA CERÂMICA DO TIPO AMERICANA - INCLUINDO CUMEEIRA E EMBOÇAMENTO, INCLUSO MATERIAL	m²	276,360	R\$ 14,21	R\$ 9,47	R\$ 23,68	R\$ 30,02	R\$ 3.925,97	R\$ 2.617,31	R\$ 6.543,28	R\$ 8.296,88	
	1.4.3	INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO MATERIAL	m	5,080	R\$ 14,05	R\$ 9,37	R\$ 23,42	R\$ 29,70	R\$ 71,38	R\$ 47,59	R\$ 118,97	R\$ 150,85	
	<b>1.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRO SANITÁRIAS</b>											
	1.5.1	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CAIXAS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PAREDES E LAJES	und	31,000	R\$ 13,08	R\$ 8,72	R\$ 21,80	R\$ 27,64	R\$ 405,48	R\$ 270,32	R\$ 675,81	R\$ 856,92	
	1.5.3	PASSAGEM DE FIAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m	337,835	R\$ 1,78	R\$ 0,89	R\$ 2,67	R\$ 3,38	R\$ 600,78	R\$ 300,39	R\$ 901,18	R\$ 1.142,69	
	1.5.4	INSTALAÇÃO DE QUADROS E DISJUNTORES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und	1,000	R\$ 488,15	R\$ 244,08	R\$ 732,23	R\$ 928,46	R\$ 488,15	R\$ 244,08	R\$ 732,23	R\$ 928,46	

1.5.5	LUMINÁRIAS E LAMPADAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und	32,000	R\$ 9,50	R\$ 6,34	R\$ 15,84	R\$ 20,08	R\$ 304,11	R\$ 202,74	R\$ 506,86	R\$ 642,69	3,52%
1.5.6	TUBULAÇÕES DE ESGOTO	m	38,610	R\$ 10,50	R\$ 7,00	R\$ 17,50	R\$ 22,19	R\$ 405,48	R\$ 270,32	R\$ 675,81	R\$ 856,92	
1.5.8	BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA	und	1,000	R\$ 202,74	R\$ 135,16	R\$ 337,90	R\$ 428,46	R\$ 202,74	R\$ 135,16	R\$ 337,90	R\$ 428,46	
1.5.9	INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, INSTALADA COM MÃO FRANCESA, INCLUSO MATERIAL	m²	1,650	R\$ 63,76	R\$ 38,64	R\$ 102,39	R\$ 129,84	R\$ 105,20	R\$ 63,76	R\$ 168,95	R\$ 214,23	
1.5.10	INSTALAÇÃO DE KIT TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA, PARA PIAS DE COZINHA CONFORME MEMORIAL, INCLUSO MATERIAL	und	2,000	R\$ 14,21	R\$ 7,68	R\$ 21,89	R\$ 27,75	R\$ 28,42	R\$ 15,36	R\$ 43,78	R\$ 55,51	
1.5.11	INSTALAÇÃO DE LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUÇA BRANCA DE 30x40 cm, INCLUINDO TORNEIRA METÁLICA DE ½", CROMADA, DE SOBREPOR, COM ACIONAMENTO ALAVANCA DOTADA DE AREJADOR E REDUTOR DE VAZÃO, INCLUSO MATERIAL	und	4,000	R\$ 106,45	R\$ 42,58	R\$ 149,03	R\$ 188,97	R\$ 425,80	R\$ 170,32	R\$ 596,12	R\$ 755,88	
1.5.12	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, AUTO SIFONADO, NA COR BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, COM DISPOSITIVO DE DUPLO ACIONAMENTO, INCLUSO MATERIAL	und	4,000	R\$ 147,38	R\$ 58,95	R\$ 206,33	R\$ 261,62	R\$ 589,50	R\$ 235,80	R\$ 825,30	R\$ 1.046,48	
1.5.13	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA BACIA SANITÁRIA: 02 COM COMPRIMENTO DE 80 cm, 01 COM COMPRIMENTO DE 70 cm, INCLUSO MATERIAL	und	3,000	R\$ 135,75	R\$ 45,25	R\$ 181,00	R\$ 229,51	R\$ 407,25	R\$ 135,75	R\$ 543,00	R\$ 688,52	
1.5.14	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PIA COM COMPRIMENTO DE 40 cm, INCLUSO MATERIAL	und	3,000	R\$ 99,00	R\$ 33,00	R\$ 132,00	R\$ 167,38	R\$ 297,00	R\$ 99,00	R\$ 396,00	R\$ 502,13	
1.5.15	INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PIA EM FORMATO "U" COM COMPRIMENTO DE 20 cm, INCLUSO MATERIAL	und	3,000	R\$ 75,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	R\$ 126,80	R\$ 225,00	R\$ 75,00	R\$ 300,00	R\$ 380,40	
1.5.16	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO, SOBREPOR, PVC - CABIDE, PAPELEIRA E SABONETEIRA, INCLUSO FIXAÇÃO E MATERIAL	und	3,000	R\$ 74,34	R\$ 24,78	R\$ 99,12	R\$ 125,68	R\$ 223,02	R\$ 74,34	R\$ 297,36	R\$ 377,05	
<b>1.6</b>	<b>REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS</b>											
1.6.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO, INCLUSO MATERIAL	m²	316,480	R\$ 0,94	R\$ 0,62	R\$ 1,56	R\$ 1,98	R\$ 296,59	R\$ 197,72	R\$ 494,31	R\$ 626,79	
1.6.2	EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXTERNO, INCLUSO MATERIAL	m²	189,415	R\$ 1,57	R\$ 1,04	R\$ 2,61	R\$ 3,31	R\$ 296,59	R\$ 197,72	R\$ 494,31	R\$ 626,79	
1.6.3	EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA UNICA INTERNO, INCLUSO MATERIAL	m²	316,480	R\$ 10,65	R\$ 7,10	R\$ 17,75	R\$ 22,51	R\$ 3.370,70	R\$ 2.247,14	R\$ 5.617,84	R\$ 7.123,42	
1.6.4	EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA UNICA EXTERNO, INCLUSO MATERIAL	m²	189,415	R\$ 14,21	R\$ 9,47	R\$ 23,68	R\$ 30,03	R\$ 2.691,52	R\$ 1.794,35	R\$ 4.485,87	R\$ 5.688,08	
1.6.5	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESP=5 cm, INCLUSO MATERIAL	m²	191,860	R\$ 4,20	R\$ 2,40	R\$ 6,60	R\$ 8,36	R\$ 805,28	R\$ 460,16	R\$ 1.265,43	R\$ 1.604,57	
<b>1.7</b>	<b>PEITORIS E SOLEIRAS</b>											
1.7.1	INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM ARDOSIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL	und	10,000	R\$ 10,19	R\$ 5,09	R\$ 15,28	R\$ 19,38	R\$ 101,89	R\$ 50,94	R\$ 152,83	R\$ 193,79	
1.7.2	INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM ARSOCIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL	und	9,000	R\$ 17,71	R\$ 8,85	R\$ 26,56	R\$ 33,68	R\$ 159,36	R\$ 79,68	R\$ 239,05	R\$ 303,11	
<b>1.8</b>	<b>REVESTIMENTO FINAL</b>											
1.8.1	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA, INCLUSO MATERIAL	m²	114,220	R\$ 7,36	R\$ 3,68	R\$ 11,05	R\$ 14,01	R\$ 841,20	R\$ 420,60	R\$ 1.261,80	R\$ 1.599,96	
1.8.2	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, INCLUSO MATERIAL	m²	143,640	R\$ 11,77	R\$ 7,85	R\$ 19,62	R\$ 24,88	R\$ 1.690,97	R\$ 1.127,32	R\$ 2.818,29	R\$ 3.573,59	
1.8.3	ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO H=7 cm, INCLUSO MATERIAL	m	76,742	R\$ 7,50	R\$ 5,00	R\$ 12,51	R\$ 15,86	R\$ 575,89	R\$ 383,93	R\$ 959,81	R\$ 1.217,04	



2.5.1	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE PAREDES E LAJES, INCLUSO MATERIAL	m	173,100	R\$ 0,88	R\$ 0,71	R\$ 1,59	R\$ 2,01	R\$ 152,66	R\$ 122,13	R\$ 274,78	R\$ 348,43
2.5.2	INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO, INCLUSO MATERIAL	m	173,100	R\$ 3,75	R\$ 1,87	R\$ 5,62	R\$ 7,13	R\$ 648,67	R\$ 324,33	R\$ 973,00	R\$ 1.233,77
2.5.3	INSTALAÇÃO DE QUADROS E DISJUNTORES, INCLUSO MATERIAL	und	1,000	R\$ 366,38	R\$ 183,19	R\$ 549,57	R\$ 696,85	R\$ 366,38	R\$ 183,19	R\$ 549,57	R\$ 696,85
2.5.4	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, INCLUSO MATERIAL	und	12,000	R\$ 8,24	R\$ 5,50	R\$ 13,74	R\$ 17,42	R\$ 98,92	R\$ 65,95	R\$ 164,87	R\$ 209,06
2.5.5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DE PAREDES E LAJES, INCLUSO MATERIAL	m	24,050	R\$ 3,90	R\$ 3,12	R\$ 7,02	R\$ 8,90	R\$ 93,81	R\$ 75,05	R\$ 168,86	R\$ 214,11
2.5.6	INSTALAÇÃO DE BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA, INCLUSO MATERIAL	und	1,000	R\$ 84,43	R\$ 84,43	R\$ 168,86	R\$ 214,11	R\$ 84,43	R\$ 84,43	R\$ 168,86	R\$ 214,11
2.5.7	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, AUTO SIFONADO, NA COR BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, COM DISPOSITIVO DE DUPLO ACIONAMENTO, INCLUSO MATERIAL	und	1,000	R\$ 109,91	R\$ 54,96	R\$ 164,87	R\$ 209,06	R\$ 109,91	R\$ 54,96	R\$ 164,87	R\$ 209,06
2.5.8	INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DO BANHEIRO COR BRANCA SEM COLUNA, DIMENSÕES DE 30X40 cm, INCLUSO MATERIAL	und	1,000	R\$ 124,57	R\$ 62,28	R\$ 186,85	R\$ 236,93	R\$ 124,57	R\$ 62,28	R\$ 186,85	R\$ 236,93
2.5.9	INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA EXTERNA DE SOBREPOR COM BUCHAS E PARAFUSOS NO BOX DO BANHEIRO. CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO – 220V/5.500W, CABIDE EXTERNO DE SOBREPOR COM BUCHAS E PARAFUSOS. INCLUSO MATERIAL	und	1,000	R\$ 76,94	R\$ 19,23	R\$ 96,17	R\$ 121,95	R\$ 76,94	R\$ 19,23	R\$ 96,17	R\$ 121,95
<b>2.6</b>	<b>REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS</b>										
2.6.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, INCLUSO MATERIAL	m²	85,135	R\$ 2,05	R\$ 1,37	R\$ 3,41	R\$ 4,33	R\$ 174,41	R\$ 116,27	R\$ 290,68	R\$ 368,58
2.6.2	EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA UNICA INTERNO E EXTERNO, INCLUSO MATERIAL	m²	85,135	R\$ 5,48	R\$ 3,65	R\$ 9,13	R\$ 11,58	R\$ 466,50	R\$ 311,00	R\$ 777,50	R\$ 985,87
2.6.3	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESP=5 CM, INCLUSO MATERIAL	m²	13,690	R\$ 27,19	R\$ 18,13	R\$ 45,32	R\$ 57,46	R\$ 372,23	R\$ 248,15	R\$ 620,39	R\$ 786,65
<b>2.7</b>	<b>PEITORIS E SOLEIRAS</b>										
2.7.1	INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM ARDOSIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL	und	2,000	R\$ 49,07	R\$ 32,72	R\$ 81,79	R\$ 103,71	R\$ 98,15	R\$ 65,43	R\$ 163,58	R\$ 207,41
2.7.2	INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM ARDOSIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL	und	2,000	R\$ 50,61	R\$ 33,74	R\$ 84,35	R\$ 106,96	R\$ 101,22	R\$ 67,48	R\$ 168,70	R\$ 213,92
<b>2.8</b>	<b>REVESTIMENTO FINAL</b>										
2.8.1	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE, INCLUSO MATERIAL	m²	15,000	R\$ 15,36	R\$ 10,24	R\$ 25,61	R\$ 32,47	R\$ 230,45	R\$ 153,64	R\$ 384,09	R\$ 487,03
2.8.2	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PISO, INCLUSO MATERIAL	m²	10,268	R\$ 13,81	R\$ 9,21	R\$ 23,01	R\$ 29,18	R\$ 141,77	R\$ 94,52	R\$ 236,29	R\$ 299,62
2.8.3	ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO H=7 cm, INCLUSO MATERIAL	m	4,174	R\$ 17,22	R\$ 11,48	R\$ 28,71	R\$ 36,40	R\$ 71,90	R\$ 47,93	R\$ 119,83	R\$ 151,94
2.8.4	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO EM ÁREA EXTERNA, INCLUSO MATERIAL	m²	3,422	R\$ 18,25	R\$ 12,16	R\$ 30,41	R\$ 38,56	R\$ 62,45	R\$ 41,63	R\$ 104,08	R\$ 131,97
<b>2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>										
2.9.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA E VIDRO	und	2,000	R\$ 316,61	R\$ 211,07	R\$ 527,68	R\$ 669,09	R\$ 633,21	R\$ 422,14	R\$ 1.055,35	R\$ 1.338,19
2.9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	und	2,000	R\$ 324,72	R\$ 202,95	R\$ 527,68	R\$ 669,09	R\$ 649,45	R\$ 405,90	R\$ 1.055,35	R\$ 1.338,19
<b>2.10</b>	<b>PINTURAS</b>										

0,55%



4.3.1	EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS EM CONCRETO E ALVENARIA, INCLUSO MATERIAL	und	3,000	R\$ 49,71	R\$ 49,71	R\$ 99,42	R\$ 115,17	R\$ 149,12	R\$ 149,12	R\$ 298,25	R\$ 345,52	
4.3.2	INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA COM PE DE FERRO FUNDIDO, INCLUSO FORNECIMENTO	und	24,000	R\$ 320,00	R\$ 60,56	R\$ 380,56	R\$ 440,88	R\$ 7.680,00	R\$ 1.453,48	R\$ 9.133,48	R\$ 10.581,13	
4.3.3	EXECUÇÃO DE BANCO DE MESA DE JOGOS EM CONCRETO E ALVENARIA, INCLUSO MATERIAL	und	12,000	R\$ 37,28	R\$ 37,28	R\$ 74,56	R\$ 86,38	R\$ 447,37	R\$ 447,37	R\$ 894,75	R\$ 1.036,56	
4.3.4	PINTURA DE BANCO E MESA DE JOGOS EM TINTA LATEX ACRILICA, INCLUSO MATERIAL	m²	6,672	R\$ 8,52	R\$ 18,52	R\$ 27,04	R\$ 31,33	R\$ 56,85	R\$ 123,57	R\$ 180,41	R\$ 209,01	
4.3.5	INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA 1,25mm), COM COMPARTIMENTO DUPLO, 2 TAMPAS EM DECLIVE E PUXADORES EM ANTIMÔNIO CROMADO. APRESENTAM SISTEMA DE FECHAMENTO (PORTA CADEADO), SISTEMA DE AMORTECEDORES NAS TAMPAS E DRENO PARA ESCOAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. INCLUSO MATERIAL	und	2,000	R\$ 2.050,00	R\$ 650,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.127,95	R\$ 4.100,00	R\$ 1.300,00	R\$ 5.400,00	R\$ 6.255,90	
4.3.6	PINTURA INTERNA DAS LIXEIRAS EM TINTA EMBORRACHADA AUTOMATIVA, INCLUSO MATERIAL	m2	3,240	R\$ 24,38	R\$ 18,52	R\$ 42,90	R\$ 49,70	R\$ 79,00	R\$ 60,00	R\$ 139,00	R\$ 161,04	
4.3.7	PINTURA EXTERNA DAS LIXEIRAS EM TINTA ESMALTE SINTETICO, INCLUSO MATERIAL	m2	3,240	R\$ 27,16	R\$ 18,52	R\$ 45,68	R\$ 52,92	R\$ 88,00	R\$ 60,00	R\$ 148,00	R\$ 171,46	
4.3.8	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA DUPLA DE 50 L CADA, INCLUSO MATERIAL	und	3,000	R\$ 350,00	R\$ 40,00	R\$ 390,00	R\$ 451,82	R\$ 1.050,00	R\$ 120,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.355,45	
4.3.9	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM CONCRETO, INCLUSO MATERIAL	und	13,000	R\$ 39,74	R\$ 42,19	R\$ 81,93	R\$ 94,92	R\$ 516,62	R\$ 548,47	R\$ 1.065,09	R\$ 1.233,91	
<b>Sub-Total (R\$)</b>											R\$ 84.917,10	
<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>											<b>235.521,00</b>	<b>6,60%</b>
<b>PREÇO GLOBAL (R\$)</b>											<b>3.568.500,00</b>	

TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI  
Paulo Bacilla  
Sócio Administrador  
CAU 15164-5