



- LISTA DE MATERIAIS**
- BOCA DE LOBO (BL) - 38 UNIDADES
 - POÇO DE VISITA (PV) - 13 UNIDADES
 - CAIXA DE LIGAÇÃO (CL) - 10 UNIDADES
 - TUBO DE CONCRETO ARMADO TIPO CA-2 DN 400mm - 726,80 metros
 - CAIXA DE INSPEÇÃO - 187 UNIDADES
 - TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 75mm - 524,00 mm
 - CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES - 2.990,00 mm

- LEGENDA DE NÃO INCIDENTE**
- POÇO DE VISITA (PV) - 05 UNIDADES
 - CAIXA DE LIGAÇÃO (CL) - 1 UNIDADE
 - CAIXA DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA (DI) - 1 UNIDADE

- LEGENDA**
- POLIGONAL INCIDENTE (LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO)
 - COTA TERRENO ACESSO PORTA SOCIAL (OSSO)
 - COTA GREIDE (EIXO DA RUA) - PA

- NOTAS:**
- DIÂMETROS EM mm, DIMENSÕES EM m, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
 - TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2.
 - PARA DETALHES DAS CAIXAS E POÇOS DE VISITAS VER FOLHA 02.

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA:

TECNICO DO MUNICÍPIO: PREFEITO DO MUNICÍPIO

USO EXCLUSIVO DA RCA CONSTRUTORA:

Sérgio Ricardo Ferreira
Engenheiro Civil - CREA Nº 500881817

RCA
ASSESSORIA EM CONTROLE
DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
RUA ALVARENGA, 771 - CEP 05509-00
BUTANTÃ - SÃO PAULO - SP

PROJETO: JANDAIA DO SUL - PR
9ª ETAPA: 75 UDS

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
R00	FEV/2021	EMIÇÃO INICIAL	GABRIEL S. VITOR
R01	ABR/2021	REVISADO CONFORME 1ª ANÁLISE	VITOR

PROJETO: JANDAIA DO SUL - PR	DATA: 05-04-2021
9ª ETAPA: 75 UDS	EMPRESA: S&S
PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	PROJETO: JANDAIA DO SUL - PR
IMPLANTAÇÃO	PROJETO: JANDAIA DO SUL - PR