REF.	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERVAÇÕES
01	PV	POÇO DE VISITA	Unid.	11	
02	TL	TERMINAL DE LIMPEZA	Unid.	09	
03	CP1	CAIXA DE PASSAGEM 80X80	Unid.	44	
04	CP	CAIXA DE PASSAGEM 60X60	Unid.	82	
05		TUBO PVC DN 100	m	332,85	REDE PROJETADA
06		VINILFORTE DN 150	m	645,30	REDE PROJETADA

NOTAS

1 –O PROJETO DE ESGOTO DEVEÁ SER APROVADO NA SANEPAR.

2 – A REDE COLETORA DE ESGOTO DEVERA SER PROJETADA COM TODAS AS RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS PREVISTAS PELA NORMA TÉCNICA ABNT – NBR9649 – PROJETO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DA SANEPAR.

3 – A LIGAÇÃO DE ESGOTO SERÁ PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA.

REVISÕES

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
R00	MAI/2022	EMISSÃO INICIAL	DVIE

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO - COHAPAR:

COHAPAR

ANUÊNCIA DO ENGENHEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR:

COHAPAR

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

TÉCNICO DO MUNICÍPIO e / ou PREFEITO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA

COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

PRANCHA: ESG 01 01

REVISÃO: R 00

LOANDA
14ª Etapa
CONDOMÍNIO TERCEIRA IDADE
40 uds

CASA FÁCIL
VIVER MAIS PARANÁ
ERPV

ANTEPROJETO
REDE DE ESGOTO
IMPLANTAÇÃO

autor projeto	autor desenho
DVIE	DVIE
escala	data de criação
1:250	MAI/2022

nome do arquivo: REDE ESGOTO_LOANDA_TI_R00.dwg

HISTÓRICO — SALVO EM: 03/08/2023; IMPRESSO EM: 03/08/2023; SALVO POR: FERFIV