



**SITUAÇÃO SEM ESCALA**

**OBSERVAÇÕES:**

- AS PLANTAS DE BORDA DOS CANTEIROS SERÃO PLANTADAS A 0,50m DO CALÇAMENTO.
- AS ÁRVORES SERÃO PLANTADAS A 1,50m DE DISTÂNCIA DO CALÇAMENTO.
- OS CANTEIROS E ÁREAS LIVRES DE CONSTRUÇÃO OU CALÇAMENTO RECEBERÃO FORRAÇÃO COM GRAMA.
- O PLANTIO DE TODAS AS ESPÉCIES DEVERÁ SER FEITO NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO, APÓS A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E DO MOBILIÁRIO EXTERNO PREVISTO.
- AS ESPÉCIES DE ÁRVORES E PLANTAS A SEREM UTILIZADAS DEVERÃO SER ESPÉCIES QUE APRESENTAM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES DAS INDICADAS EM PROJETO E DE ACORDO COM A OCORRÊNCIA E USO LOCAL.

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: COHAPAR

ANÚNCIO DO ENGENHEIRO DE ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR

De acordo com o Art. 23, 03/2023

Valter Cavalari  
Eng. Civil CRE-APR 14.530-D  
Código 040004

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO

Verônica  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

**COHAPAR**  
Companhia de Habitação do Paraná

**PREFEITURA**  
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

**PAIS 01 01 R 01**

**SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**  
11ª Etapa  
CONDOMÍNIO TERCEIRA IDADE

**PROGRAMA VIVER MAIS ERCA**

PROJETO: 1.250  
DATA: 12/12/2022

PROJETO: 1.250  
DATA: 12/12/2022

PROJETO: 1.250  
DATA: 12/12/2022

PERFIL DA RUA	LEGENDA	LEGENDA MOBILIÁRIO URBANO	FECHAMENTO DO TERRENO	REVISÕES
<p>VAR</p> <p>100 - VARIÁVEL</p> <p>FAIXA DE SOLAMENTO VARIÁVEL</p> <p>FAIXA DE VARIÁVEL</p>	<p><b>ÁRVORES E DEMAIS PLANTAS</b></p> <p>1 - Árvore de grande porte, altura superior a 10,00m; 01 mudas;</p> <p>2 - Árvore de média a grande porte, altura até 10,00m; 01 mudas;</p> <p>3 - Árvore de pequeno porte, altura até 6,00m; 01 mudas;</p> <p>4 - Arbusto de folhas avermelhadas com altura até 1,50m; 02 mudas;</p> <p>5 - Arbusto de folhas verdes com altura até 1,50m; 02 mudas;</p> <p>6 - Arbusto de flores brancas com altura até 0,80m; 02 mudas;</p> <p>7 - Planta com folhagem longa e flores, altura até 0,80m; 01 mudas;</p> <p>8 - Planta sem folhas longa e flores, altura até 0,80m; 01 mudas;</p> <p>9 - Arbusto de folhagem verde e flores abundante, altura até 1,00m; 02 mudas;</p> <p>10 - Arbusto de folhagem verde e flores abundante, altura até 1,00m; 02 mudas;</p> <p>11 - Planta de folhagem verde e flores, altura de 0,40m a 0,80m; 02 mudas;</p> <p>12 - Grama (Área Interna) 3.000.000;</p> <p>13 - Grama (Central e Calçadas Externas) 285.42m²;</p>	<p>BANCO 20 UNIDADES</p> <p>LUMINÁRIA BAIXA 35 UNIDADES</p> <p>LUMINÁRIA ALTA 06 UNIDADES</p> <p>LIXEIRA 04 UNIDADES</p> <p>FLORERA 23 UNIDADES</p> <p>MESA E BANCOS FIXOS 03 UNIDADES</p> <p>ACADEMIA AO AR LIVRE 01 CONJ. C/ DE EQUIP.</p>	<p>MURO</p> <p>GRADIL</p> <p>FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO (VER DETALHAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO):</p> <p>MURO ALTA 1,80m: 318,89 METROS LINEARES;</p> <p>GRADIL METALINO ALTA 1,80m: 78,10 METROS LINEARES;</p> <p>01 PORTÃO DE VEÍCULOS COM MOTOR PADRÃO GRADIL: 4,0m (LARGURA MÍNIMA);</p> <p>01 PORTÕES DE PEDESTRES PADRÃO GRADIL: 0,90m (LARGURA MÍNIMA)</p>	<p>REV. DATA</p> <p>01 21/12/2022</p> <p>EMISSÃO NÍVEL</p> <p>ELABORADO NOVO ANTEPROJETO A PARTIR DO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO. RESP. TÉCNICO ENG. CIVIL</p> <p>BRUNO DE MELO LAVINIERI - CREA 10380-D, ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM 18/12/2022.</p> <p>AUTOR: ANELISE</p> <p>VERA</p>

IMPLANTAÇÃO  
Escala 1/250