






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTES	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS TÉCNICOS			1,00		
1.1		PROJETOS			1,00		
1.1.1		PROJETO ARQUITETÔNICO (VALOR DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DEFINIDO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER N°003/2012, ITEM 1.1.1)			1,00		
1.1.1.1	-	PROJETO LEGAL - PROJETO BÁSICO (10% DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO)		M2	40,29		
1.1.1.2	-	PROJETO EXECUTIVO (15% DO VALOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO)		M2	40,29		
1.1.1.3	-	DETALHAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E RELAÇÃO DE MATERIAIS (15% DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO)		M2	40,29		
1.1.1.4	-	REPETIÇÃO		UN	39,00		
1.1.1.5	-	PROJETO LEGAL - PROJETO BÁSICO (10% DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO)		M2	370,82		
1.1.1.6	-	PROJETO EXECUTIVO (15% DO VALOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO)		M2	370,82		
1.1.1.7	-	DETALHAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E RELAÇÃO DE MATERIAIS (15% DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COMPLETO)		M2	370,82		
1.1.2		PROJETO ESTRUTURAL (VALOR DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DEFINIDO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER N°003/2012, ITEM 3.2 - EDIFÍCIOS COM ESTRUTURA MISTA ATÉ			1,00		
1.1.2.1	-	PROJETO ESTRUTURAL		UN	2,00		
1.1.2.2	-	REPETIÇÃO		UN	39,00		
1.1.2.3	-	BALDRAME		M2	370,82		
1.1.2.4	-	LAJES DO PISO OU FORRO, CONSTITUINDO ESTRUTURAS DE PEQUENO VULTO		M2	370,82		
1.1.3		PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS (VALOR DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DEFINIDO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER N°003/2012, ITEM 4.2 - A			1,00		
1.1.3.1	-	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		UN	2,00		
1.1.3.2	-	REPETIÇÃO		UN	39,00		
1.1.3.3	-	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		M2	370,82		
1.1.4		PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (VALOR DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DEFINIDO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER Nº 003/2012, ITEM 5.1 - A -EDIFÍCIOS COM MENOS			1,00		
1.1.4.1	-	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA , ESGOTO E PLUVIAL)		UN	2,00		
1.1.4.2	-	REPETIÇÃO		UN	39,00		
1.1.4.3	-	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA , ESGOTO E PLUVIAL)		M2	370,82		
1.1.5		PROJETO DE COBERTURA			1,00		
1.1.5.1	-	PROJETO EXECUTIVO DE COBERTURA		UN	3,00		
1.1.5.2	-	REPETIÇÃO		UN	39,00		
1.1.6		PROJETOS DE INFRAESTRUTURA			1,00		
1.1.6.1	I12264	PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA ATÉ 14.000,00 M2.	ORSE	M2	15.777,68		
1.1.6.2	I12269	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ÁREA DE 2.500,01 A 12.000,00 M². OBSERVAÇÃO: ÁREA CONSIDERADA PARA RUAS É DE 20% DA ÁREA DO TERENO, E PARA PRAÇAS E EQUIPAMENTOS 15%.	ORSE	M2	3.485,14		
1.1.6.3	I12291	PROJETO DE REDE ELÉTRICA, ÁREA ATÉ 13.750,00 M².	ORSE	M2	3.485,14		
1.1.6.4	I12272	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL (MICRO E MACRODRENAGEM) ATÉ 10.000,00 M2	ORSE	M2	3.485,14		
1.1.6.5	I12287	PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO ATÉ 15.000,00 M2	ORSE	M2	15.777,68		
1.1.6.6	I07341	PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO SIMPLES COM ÁREA ACIMA DE 500M²	ORSE	M²	15.777,68		
1.1.7		ORÇAMENTO			1,00		

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
		OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023	L.S. Hora: 87,08%														
DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37%	L.S. Mês: 48,80%																
LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>			FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição		PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO	REF.																	
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																	
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																	
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																	
Composição		PRÓPRIA																	
CLIENTE:	COHAPAR																		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.1.7.1	-	ORÇAMENTO COMPLETO - NOS MOLDES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°001 DE 04 DE JULHO DE 2013 - PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E ADITIVOS DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES ADAPTADO PARA A COHAPAR CONFORME MODELOS DO EDITAL. VALOR MÍNIMO DE PROJETO.		UN	1,00		
2	SERVIÇOS GERAIS				1,00		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				1,00		
2.1.1	ALO 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENTRE 21 E 50 UNIDADES).	PRÓPRIA	%	100,00		
2.2	CANTEIRO DE OBRAS				1,00		
2.2.1	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	40,00		
2.2.2	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, COM SANITÁRIO, EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	6,50		
2.2.3	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	14,50		
2.2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	M2	12,60		
2.2.5	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	373,06		
2.2.6	ICO-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	SMOP	M²	8,00		
3	INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO				1,00		
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA				1,00		
3.1.1	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	180,00		
3.2	TERRAPLANAGEM				1,00		
3.2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	15.777,68		
3.2.2	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	9.441,39		
3.2.3	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	13.860,98		
3.2.4	TER-4	MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO (S/ TRANSPORTE)	COMPOSIÇÕES	M³	4.419,59		
3.2.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	22.097,95		
3.3	CONTENÇÕES E OBRAS ESPECIAIS				1,00		
3.3.1	MURETA - COHAPAR	MURETA OU GUARDA CORPO, COM ALVENARIA EM TIJOLO FURADO (1/2 VEZ) COM IMPERMEABILIZAÇÃO E CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO. PADRÃO COHAPAR (AFERIDO 08/2023)	COHAPAR	M2	10,45		
3.3.2	MURO ARRIMO/COH	MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (1 VEZ), COM PILARES A CADA 1,0M, LASTRO DE BRITA NA LATERAL DE 20CM, IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA, MANTA GEOTÊXTIL E CANALETAS DE DRENAGEM EM AMBOS OS LADOS.(AFERIDO COHAPAR 08/2023)	COHAPAR	M2	10,49		
3.4	REDE DE DRENAGEM				1,00		
3.4.1	DRENAGEM TALUDES				1,00		
3.4.1.1	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	1.913,36		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição		PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição		PRÓPRIA																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.1.2	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	90,00		
3.4.1.3	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	78,53		
3.4.2	DRENAGEM PLUVIAL (INTERNA)				1,00		
LOCAÇÃO E ABERTURA DE VALAS							
3.4.2.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM.	SINAPI	M	566,50		
3.4.2.2	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	824,90		
3.4.2.3	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	727,04		
3.4.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	634,54		
TUBULAÇÃO							
3.4.2.5	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	172,64		
3.4.2.6	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	173,00		
3.4.2.7	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	177,90		
3.4.2.8	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	218,50		
3.4.2.9	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	170,10		
CAIXAS HIDRÁULICAS ENTERRADAS							
3.4.2.10	102142	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	8,00		
3.4.2.11	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00		
3.4.2.12	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	27,00		
3.4.2.13	GAP-057	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOCA DE LOBO	SMOP	UD	1,00		
3.4.3	DRENAGEM PLUVIAL EXTERNA (INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE)				1,00		
3.4.3.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,20		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição	PRÓPRIA		
FONTES	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição	PRÓPRIA																	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.3.2	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	11,28		
3.4.3.3	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	9,53		
3.4.3.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	8,68		
3.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (CONFORME CARTA 556/2023 GCMN SANEPAR)				1,00		
3.5.1	-	REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA		UN	1,00		
3.5.2	-	REDE EXTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA		UN	1,00		
3.6	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (CONFORME CARTA 556/2023 GCMN SANEPAR)				1,00		
3.6.1	-	REDE INTERNA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		UN	1,00		
3.6.2	-	REDE EXTERNA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		UN	1,00		
3.7	PAVIMENTAÇÃO				1,00		
3.7.1	ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E SUB-BASE PARA RUAS E PÁTIO INTERNO À POLIGONAL.				1,00		
3.7.1.1	101146	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	632,21		
3.7.1.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	3.010,50		
3.7.1.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	301,05		
3.7.1.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10.898,01		
3.7.2	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO INTERNO À POLIGONAL				1,00		
3.7.2.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	3.010,50		
3.7.2.2	PAI-006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 3,0 CM	SMOP	M²	171,15		
3.7.3	MEIO-FIO INTERNO				1,00		
3.7.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	1.318,00		
3.7.4	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO EXTERNO À POLIGONAL				1,00		
3.7.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	21,56		
3.7.4.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	1.130,75		
3.7.4.3	PAI-041	IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTE COM 03 LAJOTAS TÁTIL DE ALERTA, SEM PINTURA, MEDINDO 2,20 X 1,20 X 1,80 M	SMOP	UD	4,00		
3.7.4.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	125,20		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.7.4.5	PAV-066	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA BAIXA COM SARJETA - TRECHO RETO	SMOP	M	6,00		
3.8	REDE DE ENERGIA (INCLUSO ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE MEDIÇÃO)				1,00		
3.8.1	COT EE	ENTRADA DE ENERGIA CONJUGADA (1- RAMAL SUBTERRÂNEO DO POSTE COPEL, COM ELETRODUTO GALVANIZADO 2X100MM E CAIXA DE CONCRETO 60X60 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM EMBLEMA COPEL, CABOS DE ALUMÍNIO 3#2X120(2X120) XLPE 1KV, ATERRAMENTO 70MM E DUTO CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE 2X100MM.(A PASSAGEM DOS CABOS DO RAMAL SÓ PODERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESAS CADASTRADAS NA COPEL). 2) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL COM PROTEÇÃO 300A-TRIFÁSICO E 3 DISJUNTORES 3X200A PARA O SECCIONAMENTO, COM CAIXA PARA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO E CAIXA PARA TELEMEDIÇÃO. 3) GRUPO DE MEDIÇÃO CONTENDO 3 MÓDULOS DE BARRAMENTO (QUADROS) COM DISJUNTOR DE 200A CADA E CONTENDO 14 MÓDULOS, COM 3 DE MEDIÇÃO AGRUPADA DE 50A CADA. 4) INFRAESTRUTURA PARA TELEFONIA, CONTENDO ELETRODUTO GALVANIZADO 100MM E CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM PADRAO R1, DUTO CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE 100MM E CAIXA DE TELEFONE DE EMBUTIR 60X60CM.)		UN	1,00		
3.8.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	698,80		
3.8.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.053,60		
3.8.4	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.234,00		
3.8.5	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.393,50		
3.8.6	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	4.320,00		
3.8.7	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	624,20		
3.8.8	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	138,50		
3.8.9	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	120,00		
3.8.10	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	483,00		
3.8.11	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00		
3.8.12	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	23,00		
3.9	REDE DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV				1,00		
3.9.1	ABERTURA DE VALAS				1,00		
3.9.1.1	S03067	LOCAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA	ORSE	M	624,20		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTES	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.1.2	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	374,52		
3.9.1.3	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	312,10		
3.9.2	TUBULAÇÃO DE INTERNET				1,00		
3.9.2.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	624,20		
3.9.3	TUBULAÇÃO REDE DE TELEFONIA				1,00		
3.9.3.1	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	249,68		
3.9.3.2	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	374,52		
3.9.4	CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV				1,00		
3.9.4.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	386,89		
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV							
3.9.4.2	COT DEOC-19	DVR MHDX 3016 INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD		UN	1,00		
3.9.4.3	COT DEOC-20	DVR MHDX 3008 INTELBRAS 8 CANAIS FULL HD		UN	1,00		
3.9.4.4	COT DEOC-21	CÂMERAS BULLET INTELBRAS 1220B FULL HD		UN	24,00		
3.9.4.5	COT DEOC-22	CONECTOR BNC MACHO COM BORNE		UN	48,00		
3.9.4.6	COT DEOC-23	CONECTOR P4 MACHO BORNE		UN	24,00		
3.9.4.7	COT DEOC-24	FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V - 30A		UN	1,00		
3.9.4.8	COT DEOC-25	FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V - 10A		UN	1,00		
3.9.4.9	COT DEOC-26	HD 2TB WD PURPLE		UN	1,00		
3.9.4.10	COT DEOC-27	HD 1TB WD PURPLE		UN	1,00		
3.9.4.11	COT DEOC-28	CABO BIPOLAR COAXIAL 4MM (ROLO DE 100 M)		UN	5,00		
3.9.4.12	COT DEOC-29	CABO HDMI (5 M)		UN	1,00		
3.9.4.13	COT M.O	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO		UN	1,00		
3.10	ILUMINAÇÃO				1,00		
3.10.1	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	34,00		
3.10.2	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	6,00		
3.10.3	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	6,00		
3.10.4	107385	GLOBO LEITOSO BRANCO 15CM PARA POSTE DECORATIVO, CLARÃO OU SIMILAR	ORSE	UN	34,00		
3.10.5	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	34,00		
3.11	PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA				1,00		
3.11.1	PAISAGISMO				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.11.1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	9.120,80		
3.11.1.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	2.164,00		
3.11.1.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00		
3.11.1.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	40,00		
3.11.2	SINALIZAÇÃO				1,00		
3.11.2.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	93,00		
3.11.2.2	5214002	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,3 MM	SICRO NOVO	M²	4,80		
3.12	SISTEMA DE SEGURANÇA FÍSICA (SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA)				1,00		
3.12.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	SINAPI	UN	3,00		
3.13	FECHAMENTO DE ÁREA				1,00		
3.13.1	MURO EM ALVENARIA				1,00		
3.13.1.1	CP-S04816-78133718	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA.	SINAPI	M	529,80		
3.13.1.2	FUNDAÇÃO				1,00		
3.13.1.2.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	220,77		
3.13.1.3	BALDRAME (CINTA INFERIOR 20X20CM)				1,00		
3.13.1.3.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	17,66		
3.13.1.3.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	17,66		
3.13.1.3.3	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	17,66		
3.13.1.3.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	335,45		
3.13.1.3.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	697,62		
3.13.1.3.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	176,61		
3.13.1.4	CINTA SUPERIOR EM CONCRETO (10X20CM)				1,00		
3.13.1.4.1	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	8,83		
3.13.1.4.2	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	8,83		
3.13.1.4.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	244,78		
3.13.1.4.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	697,62		
3.13.1.4.5	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	176,61		
3.13.1.5	PILARES				1,00		
3.13.1.5.1	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,30		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição		PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição		PRÓPRIA																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.13.1.5.2	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,79		
3.13.1.5.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	163,19		
3.13.1.5.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	418,57		
3.13.1.5.5	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	105,97		
3.13.1.6	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				1,00		
3.13.1.6.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	794,75		
3.13.1.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS				1,00		
3.13.1.7.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.589,51		
3.13.1.7.2	87794	ADAPTADA - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	459,19		
3.13.1.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	459,19		
3.13.1.7.4	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,70		
3.13.2	GRADIS E PORTÕES				1,00		
3.13.2.1	COM-44848590	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON , COM REQUADRO, ACABAMENTO PINTURA ESMALTE - COMPLETO	SINAPI	M2	1,62		
3.13.2.2	CP-112564-08935031	KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)	PRÓPRIA	UN	1,00		
3.13.2.3	CP-112618-19470317	PORTÃO DE CORRER EM METALON, COM TRILHOS E ROLDANAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00		
3.13.2.4	CP-023393-69397653	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO EM METALON , COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO.	SINAPI/SMOP	M2	145,80		
3.14	MOBILIÁRIO URBANO				1,00		
3.14.1	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	UN	2,00		
3.14.2	COM-44162761	LIXEIRA TIPO CONTAINER (200X90X90 - 1.600 LITROS) EM AÇO GALVANIZADO, COM COMPARTIMENTO DUPLO E 02 TAMPAS EM DECLIVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE BASE DE CONCRETO.	PRÓPRIA	UN	2,00		
3.14.3	BANCO MADEIRA	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA, COM ENCOSTO, BASE DE FERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	29,00		
3.14.4	MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS, EM ALVENARIA E CONCRETO.				3,00		
3.14.4.1	BANCOS (4X)				1,00		
3.14.4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,10		
3.14.4.1.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,69		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.14.4.1.3	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,08		
3.14.4.1.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9,21		
3.14.4.1.5	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,21		
3.14.4.1.6	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	2,69		
3.14.4.1.7	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2,69		
3.14.4.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	2,32		
3.14.4.1.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,36		
3.14.4.1.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,36		
3.14.4.2	MESA				1,00		
3.14.4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,03		
3.14.4.2.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,28		
3.14.4.2.3	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,49		
3.14.4.2.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,40		
3.14.4.2.5	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,03		
3.14.4.2.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	0,32		
3.14.4.2.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,28		
3.14.4.2.8	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,28		
3.14.4.2.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,33		
3.14.4.2.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,33		
3.14.4.2.11	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,16		
3.15	TAXAS ADMINISTRATIVAS - SANEPAR (ÁGUA)				1,00		
3.15.1	TX SANEPAR ÁGUA	TAXAS ADMINISTRATIVAS - SANEPAR (ÁGUA)		UN	41,00		
4	HABITAÇÕES				40,00		
4.1	VM_40_TI_R01				1,00		
4.1.1	SERVIÇOS INICIAIS				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR													
	CLIENTE:	COHAPAR													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	
FONTES	VERSÃO	REF.													
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
		Composição	PRÓPRIA												



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.1.1	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	2,00		
4.1.1.2	COMP-60651397	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	PRÓPRIA	M2	40,31		
4.1.2	INFRAESTRUTURA				1,00		
4.1.2.1	ESTAQUEAMENTO				1,00		
4.1.2.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	22,50		
4.1.2.1.2	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	0,75		
4.1.2.2	BLOCO DE FUNDAÇÃO				1,00		
4.1.2.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	0,61		
4.1.2.2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,24		
4.1.2.2.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	2,16		
4.1.2.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	6,98		
4.1.2.2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	3,48		
4.1.2.2.6	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,37		
4.1.2.2.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,37		
4.1.2.3	VIGAS BALDRAME				1,00		
4.1.2.3.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	5,12		
4.1.2.3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	3,66		
4.1.2.3.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	22,00		
4.1.2.3.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	17,78		
4.1.2.3.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	44,64		
4.1.2.3.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	33,98		
4.1.2.3.7	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,96		
4.1.2.3.8	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,96		
4.1.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME				1,00		
4.1.2.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	21,04		
4.1.3	SUPRAESTRUTURA				1,00		
4.1.3.1	PILARES				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.3.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	16,71		
4.1.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	64,49		
4.1.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	24,71		
4.1.3.1.4	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,83		
4.1.3.1.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,83		
4.1.3.2	VIGAS DE COBERTURA				1,00		
4.1.3.2.1	92479	ADAPTADA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	21,83		
4.1.3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,00		
4.1.3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	32,45		
4.1.3.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	34,11		
4.1.3.2.5	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,03		
4.1.3.2.6	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,03		
4.1.3.3	LAJE				1,00		
4.1.3.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	35,88		
4.1.3.4	VERGAS E CONTRAVERGAS				1,00		
4.1.3.4.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,50		
4.1.3.4.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,00		
4.1.3.4.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,28		
4.1.3.4.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,50		
4.1.3.4.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,00		
4.1.4	ALVENARIA E VEDAÇÕES				1,00		
4.1.4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO (INCLUI A MURETA)				1,00		
4.1.4.1.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	69,00		
4.1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS				1,00		
4.1.4.2.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	10,68		
4.1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS				1,00		
4.1.4.3.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	19,76		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td colspan="2">PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição	PRÓPRIA	
FONTES	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição	PRÓPRIA																	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.5	COBERTURA				1,00		
4.1.5.1	ALVENARIA DE OITÃO				1,00		
4.1.5.1.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	19,51		
4.1.5.2	PILARETES E CINTA DE OITÃO				1,00		
4.1.5.2.1	92479	ADAPTADA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	SINAPI	M2	3,59		
4.1.5.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2,90		
4.1.5.2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	12,38		
4.1.5.2.4	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,29		
4.1.5.2.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,29		
4.1.5.3	ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO				1,00		
4.1.5.3.1	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	57,55		
4.1.5.3.2	CP-92540-50164137	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	M2	57,55		
4.1.5.3.3	CP-100385-53644645	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	M2	57,55		
4.1.5.4	CUMEEIRA E PROTEÇÕES				1,00		
4.1.5.4.1	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	SINAPI	M2	57,55		
4.1.5.4.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	14,90		
4.1.5.4.3	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 07/2019	SINAPI	UN	196,00		
4.1.5.4.4	COMP-49767849	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1"X 8" PARA BEIRAL DE TELHADO.	PRÓPRIA	M	24,00		
4.1.5.4.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	8,00		
4.1.5.4.6	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	5,60		
4.1.6	FORROS				1,00		
4.1.6.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	42,89		
4.1.6.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	SINAPI	M	20,95		
4.1.7	PAVIMENTAÇÃO				1,00		
4.1.7.1	ATERRO COMPACTADO				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição	PRÓPRIA		
FONTE	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição	PRÓPRIA																	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.7.1.1	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	10,12		
4.1.7.2	LASTROS E CONTRAPISO				1,00		
4.1.7.2.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	2,02		
4.1.7.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,76		
4.1.7.2.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	37,42		
4.1.7.2.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	17,19		
4.1.7.3	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO				1,00		
4.1.7.3.1	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	37,42		
4.1.7.3.2	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SINAPI	M	29,81		
4.1.7.3.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	1,64		
4.1.7.4	CALÇADA EXTERNA				1,00		
4.1.7.4.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	1,32		
4.1.7.4.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	1,32		
4.1.8	REVESTIMENTOS				1,00		
4.1.8.1	REVESTIMENTO INTERNO				1,00		
4.1.8.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	84,47		
4.1.8.1.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	SINAPI	M2	84,47		
4.1.8.1.3	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	37,42		
4.1.8.1.4	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	SINAPI	M2	37,42		
4.1.8.2	REVESTIMENTO EXTERNO				1,00		
4.1.8.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	78,28		

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023	L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37%	L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	
	FONTE	VERSÃO	REF.													
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023														
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023														
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04														
CLIENTE:	COHAPAR	Composição	PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.8.2.2	87775	ADAPTADA - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	78,28		
4.1.8.2.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	5,66		
4.1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO				1,00		
4.1.8.3.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	32,39		
4.1.9	ESQUADRIAS E VIDROS				1,00		
4.1.9.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				1,00		
4.1.9.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,60		
4.1.9.1.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,50		
4.1.9.1.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00		
4.1.9.1.4	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00		
4.1.9.1.5	CP-91341-24295372	ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIA	M2	0,36		
4.1.9.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1,00		
4.1.9.2.1	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00		
4.1.9.2.2	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00		
4.1.9.2.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00		
4.1.10	PINTURA				1,00		
4.1.10.1	PINTURA INTERNA				1,00		
4.1.10.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	54,82		
4.1.10.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	54,82		
4.1.10.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	54,82		
4.1.10.1.4	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	37,42		
4.1.10.1.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	37,42		
4.1.10.1.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	37,42		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.10.2	PINTURA EXTERNA				1,00		
4.1.10.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	75,54		
4.1.10.2.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	75,54		
4.1.10.3	PINTURA EM MADEIRA				1,00		
4.1.10.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	15,62		
4.1.10.3.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	15,62		
4.1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA				1,00		
4.1.11.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA				1,00		
4.1.11.1.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00		
4.1.11.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00		
4.1.11.1.3	91939 ADAPTADA	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, COM PLACA CEGA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00		
4.1.11.1.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00		
4.1.11.1.5	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	62,30		
4.1.11.1.6	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,00		
4.1.11.1.7	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00		
4.1.11.1.8	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00		
4.1.11.1.9	101873 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.2	PONTO DE TELEFONE E INTERFONE				1,00		
4.1.11.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.2.2	91944 ADAPTADA	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, COM PLACA CEGA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,00		
4.1.11.2.4	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00		
4.1.11.2.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.2.6	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.3	PONTO DE ANTENA				1,00		
4.1.11.3.1	91944 ADAPTADA	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, COM PLACA CEGA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.3.2	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	3,00		
4.1.11.4	FIAÇÃO ELÉTRICA				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.11.4.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	95,20		
4.1.11.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	147,10		
4.1.11.4.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	33,30		
4.1.11.4.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	51,60		
4.1.11.4.5	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	61,00		
4.1.11.4.6	00001597	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	SINAPI	UN	4,00		
4.1.11.4.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	4,00		
4.1.11.4.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.4.9	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00		
4.1.11.4.10	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00		
4.1.11.4.11	COMP.006	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIB. 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COHAPAR	UN	1,00		
4.1.11.5	ATERRAMENTO				1,00		
4.1.11.5.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.5.2	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	6,00		
4.1.11.5.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3,00		
4.1.11.5.4	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.5.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.5.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.5.7	00001597	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.6	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS				1,00		
4.1.11.6.1	COMP-23750781	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS.	PRÓPRIA	UN	5,00		
4.1.11.6.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	3,00		
4.1.11.6.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	3,00		
4.1.11.6.4	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.6.5	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
4.1.11.6.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00		
4.1.11.6.7	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00		
4.1.11.6.8	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.11.6.9	INS-02443860	DETECTOR RESIDENCIAL DE GÁS GLP	PRÓPRIA	UN	1,00		
4.1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GLP				1,00		
4.1.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				1,00		
4.1.12.1.1	COMP-06325524	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS, COM TORNEIRA BOIA E SUPORTE.	PRÓPRIA	UN	1,00		
4.1.12.1.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00		
4.1.12.1.3	COMP-64195935	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 25MM X 3/4"	PRÓPRIA	UN	1,00		
4.1.12.1.4	COMP-70342484	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 32MM X 1"	PRÓPRIA	UN	3,00		
4.1.12.1.5	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.1.6	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00		
4.1.12.1.7	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00		
4.1.12.1.8	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00		
4.1.12.1.9	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00		
4.1.12.1.10	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00		
4.1.12.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00		
4.1.12.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.1.13	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.1.14	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.1.15	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00		
4.1.12.1.16	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	25,00		
4.1.12.1.17	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	19,00		
4.1.12.2	ABRIGO PARA GLP				1,00		
4.1.12.2.1	C8701	ABRIGO PARA GÁS (0,80X0,75X0,70) M, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	1,00		
4.1.12.3	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				1,00		
4.1.12.3.1	89546 ADAPTADA	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00		
4.1.12.3.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PROPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.12.3.3	89708	CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.4	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.5	104084 ADAPTADA	CAP PVC, JUNTA ELÁSTICA, 50 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.6	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		
4.1.12.3.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		
4.1.12.3.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00		
4.1.12.3.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00		
4.1.12.3.11	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00		
4.1.12.3.12	89785 ADAPTADA	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.13	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.14	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.15	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	5,45		
4.1.12.3.16	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	5,50		
4.1.12.3.17	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	3,35		
4.1.12.3.18	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,90		
4.1.12.3.19	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.3.20	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00		
4.1.12.4	LOUÇAS E METAIS				1,00		
4.1.12.4.1	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		

 		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
		OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023	L.S. Hora: 87,08%													
DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37%	L.S. Mês: 48,80%															
LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td colspan="2">PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição	PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição	PRÓPRIA																	
CLIENTE:	COHAPAR																	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.12.4.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.4	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.5	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.6	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.7	102147	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,45		
4.1.12.4.8	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.9	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		
4.1.12.4.10	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		
4.1.12.4.11	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.12	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.13	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.12.4.14	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE (MAQUINA DE LAVAR ROUPAS), PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
4.1.13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				1,00		
4.1.13.1	COMP-95367021	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	35,88		
4.1.13.2	00010850	PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM	SINAPI	UN	1,00		
4.1.13.3	INS-71185033	VARAL DE PAREDE SANFONADO RESTRÁTIL EM AÇO - 1,0M	COMPOSIÇÕES	UN	1,00		
5	CENTRO DE CONVIVÊNCIA				1,00		
5.1	CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM PISCINA EXTERNA				1,00		
5.1.1	SERVIÇOS INICIAIS				1,00		
5.1.1.1	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	2,00		
5.1.1.2	COMP-60651397	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	PRÓPRIA	M2	370,82		
5.1.2	INFRAESTRUTURA				1,00		
5.1.2.1	ESTAQUEAMENTO				1,00		
5.1.2.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	124,00		
5.1.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.2.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	9,31		
5.1.2.2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	4,56		
5.1.2.2.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	38,00		
5.1.2.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	82,40		
5.1.2.2.5	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,75		
5.1.2.2.6	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,75		
5.1.2.3	VIGAS BALDRAME				1,00		
5.1.2.3.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	SINAPI	M3	24,02		
5.1.2.3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	17,16		
5.1.2.3.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	103,21		
5.1.2.3.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	141,28		
5.1.2.3.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	271,78		
5.1.2.3.6	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,86		
5.1.2.3.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,86		
5.1.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME				1,00		
5.1.2.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	123,85		
5.1.3	SUPRAESTRUTURA				1,00		
5.1.3.1	PILARES E PILARETES				1,00		
5.1.3.1.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	228,54		
5.1.3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	87,19		
5.1.3.1.3	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	27,36		
5.1.3.1.4	96257	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	9,84		
5.1.3.1.5	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	23,33		
5.1.3.1.6	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,95		
5.1.3.1.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,95		
5.1.3.2	VIGAS DE COBERTURA				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.3.2.1	92479	ADAPTADA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	SINAPI	M2	86,00		
5.1.3.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	115,89		
5.1.3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	271,78		
5.1.3.2.4	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,45		
5.1.3.2.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,45		
5.1.3.3	LAJE				1,00		
5.1.3.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	113,15		
5.1.3.4	VERGAS E CONTRAVERGAS				1,00		
5.1.3.4.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	24,80		
5.1.3.4.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,20		
5.1.3.4.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	12,78		
5.1.3.4.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	24,80		
5.1.3.4.5	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	7,60		
5.1.3.4.6	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,20		
5.1.4	ALVENARIA E VEDAÇÕES				1,00		
5.1.4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				1,00		
5.1.4.1.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	342,12		
5.1.4.1.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	2,88		
5.1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS				1,00		
5.1.4.2.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	49,43		
5.1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS				1,00		
5.1.4.3.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	65,90		
5.1.5	COBERTURA				1,00		
5.1.5.1	ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO				1,00		
5.1.5.1.1	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	462,39		
5.1.5.1.2	CP-92548-73265141	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	PRÓPRIA	UN	8,00		
5.1.5.1.3	CP-92550-27820413	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	UN	6,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.5.1.4	CP-92553-36693766	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	UN	4,00		
5.1.5.1.5	CP-92547-08557532	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	UN	8,00		
5.1.5.1.6	CP-100357-27572556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	UN	4,00		
5.1.5.1.7	CP-100360-03556301	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	UN	4,00		
5.1.5.1.8	CP-92540-50164137	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	M2	462,39		
5.1.5.2	CUMEEIRA E PROTEÇÕES				1,00		
5.1.5.2.1	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	462,39		
5.1.5.2.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	84,43		
5.1.5.2.3	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	SINAPI	UN	588,00		
5.1.5.2.4	COMP-49767849	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 1"X 8" PARA BEIRAL DE TELHADO.	PRÓPRIA	M	117,66		
5.1.5.2.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	10,84		
5.1.5.2.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	117,66		
5.1.5.2.7	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	10,80		
5.1.6	PAVIMENTAÇÃO				1,00		
5.1.6.1	ATERRO COMPACTADO				1,00		
5.1.6.1.1	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	50,12		
5.1.6.2	PISO INTERNO				1,00		
5.1.6.2.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	12,53		
5.1.6.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	250,58		
5.1.6.2.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	250,58		
5.1.6.2.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	101,11		
5.1.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição		PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição		PRÓPRIA																


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.6.3.1	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	193,66		
5.1.6.3.2	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SINAPI	M	129,74		
5.1.6.3.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	8,57		
5.1.6.4	CALÇADA EXTERNA				1,00		
5.1.6.4.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,52		
5.1.6.4.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	10,30		
5.1.7	REVESTIMENTOS				1,00		
5.1.7.1	REVESTIMENTO INTERNO				1,00		
5.1.7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	452,54		
5.1.7.1.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	452,54		
5.1.7.1.3	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	108,06		
5.1.7.1.4	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	104,46		
5.1.7.2	REVESTIMENTO EXTERNO				1,00		
5.1.7.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,18		
5.1.7.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	240,18		
5.1.7.2.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	39,80		
5.1.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO				1,00		
5.1.7.3.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	133,74		
5.1.8	ESQUADRIAS E VIDROS				1,00		
5.1.8.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				1,00		
5.1.8.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,88		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.8.1.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,00		
5.1.8.1.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	24,00		
5.1.8.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,94		
5.1.8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1,00		
5.1.8.2.1	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00		
5.1.8.2.2	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00		
5.1.8.2.3	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00		
5.1.8.2.4	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00		
5.1.8.3	ESQUADRIAS DE VIDRO				1,00		
5.1.8.3.1	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	SINAPI	M2	5,88		
5.1.8.3.2	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO LAMINADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00		
5.1.8.4	ESQUADRIAS DE FERRO				1,00		
5.1.8.4.1	COM-44848590	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON, ACABAMENTO PINTURA ESMALTE - COMPLETO	SINAPI	M2	3,01		
5.1.9	PINTURA				1,00		
5.1.9.1	PINTURA INTERNA				1,00		
5.1.9.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	318,80		
5.1.9.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	245,56		
5.1.9.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	245,56		
5.1.9.1.4	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	104,46		
5.1.9.1.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	95,78		
5.1.9.1.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	95,78		
5.1.9.1.7	102494	PINTURA COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	SINAPI	M2	73,24		
5.1.9.2	PINTURA EXTERNA				1,00		
5.1.9.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,18		
5.1.9.2.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	240,18		
5.1.9.3	PINTURA EM MADEIRA				1,00		
5.1.9.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	26,39		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.9.3.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	26,39		
5.1.9.3.3	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	349,24		
5.1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA				1,00		
5.1.10.1	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA				1,00		
5.1.10.1.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	72,00		
5.1.10.1.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	31,00		
5.1.10.1.3	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SINAPI	UN	14,00		
5.1.10.1.4	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00		
5.1.10.2	PONTOS DE TELEFONE E INTERFONE				1,00		
5.1.10.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00		
5.1.10.2.2	91944 ADAPTADA	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, COM PLACA CEGA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00		
5.1.10.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,00		
5.1.10.2.4	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00		
5.1.10.2.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00		
5.1.10.2.6	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	4,00		
5.1.10.2.7	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00		
5.1.10.3	PONTO DE ANTENA				1,00		
5.1.10.3.1	91944 ADAPTADA	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, COM PLACA CEGA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00		
5.1.10.3.2	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,50		
5.1.10.4	ATERRAMENTO				1,00		
5.1.10.4.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00		
5.1.10.4.2	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,00		
5.1.10.4.3	00001597	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	SINAPI	UN	1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTES	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.10.4.4	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3,00		
5.1.10.4.5	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
5.1.10.4.6	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
5.1.10.4.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	1,00		
5.1.10.5	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS				1,00		
5.1.10.5.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	29,00		
5.1.10.5.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00		
5.1.10.5.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00		
5.1.10.5.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00		
5.1.10.5.5	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00		
5.1.10.5.6	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	6,00		
5.1.10.5.7	COMP-23750781	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS.	PRÓPRIA	UN	43,00		
5.1.10.5.8	COMP.006	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIB. 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COHAPAR	UN	1,00		
5.1.10.5.9	INS-02443860	DETECTOR RESIDENCIAL DE GÁS GLP	PRÓPRIA	UN	1,00		
5.1.10.6	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO				1,00		
5.1.10.6.1	COM-95377647	INSTALAÇÃO SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO 11,06 KWP.	PRÓPRIA	UN	1,00		
5.1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GLP				1,00		
5.1.11.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				1,00		
5.1.11.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	22,00		
5.1.11.1.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00		
5.1.11.1.3	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00		
5.1.11.1.4	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	21,00		
5.1.11.1.5	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	10,00		
5.1.11.1.6	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00		
5.1.11.2	INSTALAÇÃO DE GLP				1,00		
5.1.11.2.1	00039724	TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR	SINAPI	M	1,50		
5.1.11.2.2	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição	PRÓPRIA		
FONTE	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição	PRÓPRIA																	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.11.2.3	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00		
5.1.11.3	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				1,00		
5.1.11.3.1	89546 ADAPTADA	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	11,00		
5.1.11.3.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00		
5.1.11.3.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00		
5.1.11.3.4	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00		
5.1.11.3.5	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	110,00		
5.1.11.3.6	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	13,40		
5.1.11.3.7	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	24,00		
5.1.11.3.8	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	50,00		
5.1.11.3.9	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00		
5.1.11.3.10	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00		
5.1.11.4	LOUÇAS E METAIS				1,00		
5.1.11.4.1	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00		
5.1.11.4.2	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00		
5.1.11.4.3	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00		
5.1.11.4.4	CP-00037401-57993589	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	5,00		
5.1.11.4.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00		
5.1.11.4.6	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00		
5.1.11.4.7	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00		
5.1.11.4.8	86893 ADAPTADA	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO COMUM PARA BANHEIRO, 165X50 CM PARA 02 CUBAS OVAIS EM LOUÇA, INCLUSO ACESSÓRIOS E TORNEIRAS DE BANCADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	2,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.11.4.9	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		
5.1.11.4.10	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		
5.1.11.4.11	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00		
5.1.11.4.12	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
5.1.11.4.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		
5.1.11.4.14	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
5.1.11.4.15	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		
5.1.11.4.16	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00		
5.1.11.4.17	102147	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,60		
5.1.11.5	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				1,00		
5.1.11.5.1	INS-62717460	CISTERNA VERTICAL MODULAR, EM POLIETILENO, 1000L C/ FILTRO, COMPLETA, PARA REUSO DE ÁGUA PLUVIAL.	COMPOSIÇÕES	UD	1,00		
5.1.12	PISCINA EM CONCRETO ARMADO				1,00		
5.1.12.1	INFRAESTRUTURA (PISCINA)				1,00		
5.1.12.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	27,40		
5.1.12.1.2	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	72,45		
5.1.12.1.3	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	80,00		
5.1.12.1.4	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	4,54		
5.1.12.1.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	45,36		
5.1.12.1.6	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	83,08		
5.1.12.1.7	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.080,16		
5.1.12.1.8	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	25,22		
5.1.12.1.9	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	12,82		
5.1.12.1.10	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	12,82		
5.1.12.1.11	102073	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	SINAPI	M3	1,79		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%															
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%															
	LOCAL:	ASTORGA PR																
	CLIENTE:	COHAPAR																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição	PRÓPRIA		
FONTE	VERSÃO	REF.																
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023																
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04																
Composição	PRÓPRIA																	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.12.1.12	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	79,10		
5.1.12.1.13	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00		
5.1.12.1.14	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	15,00		
5.1.12.1.15	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	4,00		
5.1.12.1.16	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00		
5.1.12.1.17	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	5,00		
5.1.12.1.18	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00		
5.1.12.2	REVESTIMENTO (PISCINA)				1,00		
5.1.12.2.1	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	79,10		
5.1.12.3	EQUIPAMENTOS (PISCINA)				1,00		
5.1.12.3.1	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	24,00		
5.1.12.3.2	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS	SINAPI	M	7,60		
5.1.12.3.3	COM-35885605	EQUIPAMENTOS PARA A PISCINA (BOMBA, FILTRO E DISPOSITIVOS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	1,00		
5.1.13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				1,00		
5.1.13.1	COMP-95367021	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	346,01		
6	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS				1,00		
6.1	GUARITA				1,00		
6.1.1	SERVIÇOS INICIAIS				1,00		
6.1.1.1	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	2,00		
6.1.1.2	COMP-60651397	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	PRÓPRIA	M2	13,84		
6.1.2	INFRAESTRUTURA				1,00		
6.1.2.1	ESTAQUEAMENTO				1,00		
6.1.2.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	13,50		
6.1.2.2	VIGAS BALDRAME				1,00		
6.1.2.2.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	3,30		
6.1.2.2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	2,75		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.2.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	10,82		
6.1.2.2.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	22,45		
6.1.2.2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	18,00		
6.1.2.2.6	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,55		
6.1.2.2.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,55		
6.1.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME				1,00		
6.1.2.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	11,90		
6.1.3	SUPRAESTRUTURA				1,00		
6.1.3.1	PILARES				1,00		
6.1.3.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,61		
6.1.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	39,73		
6.1.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,36		
6.1.3.1.4	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,46		
6.1.3.1.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,46		
6.1.3.2	VIGAS DE COBERTURA				1,00		
6.1.3.2.1	92479	ADAPTADA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	SINAPI	M2	10,75		
6.1.3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	23,27		
6.1.3.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,91		
6.1.3.2.4	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,55		
6.1.3.2.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,55		
6.1.3.3	LAJE				1,00		
6.1.3.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	13,84		
6.1.3.4	VERGAS E CONTRAVERGAS				1,00		
6.1.3.4.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,80		
6.1.3.4.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,20		
6.1.3.4.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,80		
6.1.4	ALVENARIA E VEDAÇÕES				1,00		

 		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
		OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023	L.S. Hora: 87,08%												
DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37%	L.S. Mês: 48,80%														
LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td colspan="2">PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	Composição	PRÓPRIA	
FONTES	VERSÃO	REF.															
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023															
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023															
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04															
Composição	PRÓPRIA																
CLIENTE:	COHAPAR																


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				1,00		
6.1.4.1.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	34,67		
6.1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS				1,00		
6.1.4.2.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	7,00		
6.1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS				1,00		
6.1.4.3.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	8,93		
6.1.5	COBERTURA				1,00		
6.1.5.1	ALVENARIA DE OITÃO				1,00		
6.1.5.1.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	3,37		
6.1.5.2	ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO				1,00		
6.1.5.2.1	CP-92548-73265141	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	UN	2,00		
6.1.5.2.2	CP-92540-50164137	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	M2	24,20		
6.1.5.2.3	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	24,20		
6.1.5.3	CUMEEIRA E PROTEÇÕES				1,00		
6.1.5.3.1	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	24,20		
6.1.5.3.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	14,46		
6.1.5.3.3	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 07/2019	SINAPI	UN	41,00		
6.1.5.3.4	COMP-16113491	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1"X 6" PARA BEIRAL DE TELHADO.	PRÓPRIA	M	19,68		
6.1.6	FORROS				1,00		
6.1.6.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	10,37		
6.1.6.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	SINAPI	M	34,56		
6.1.7	PAVIMENTAÇÃO				1,00		
6.1.7.1	ATERRO COMPACTADO				1,00		
6.1.7.1.1	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	2,38		
6.1.7.2	LASTROS E CONTRAPISO				1,00		
6.1.7.2.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	1,29		
6.1.7.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	11,23		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%
	LOCAL:	ASTORGA PR	FONTE
	CLIENTE:	COHAPAR	VERSÃO
			REF.
			SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023
			SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 02/2023
			SMOP 2023/04 COM DESONERAÇÃO 2023/04
		Composição	PRÓPRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.7.2.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	11,23		
6.1.7.3	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO				1,00		
6.1.7.3.1	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	11,23		
6.1.7.3.2	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SINAPI	M	15,28		
6.1.7.3.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,80		
6.1.7.4	CALÇADA EXTERNA				1,00		
6.1.7.4.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,72		
6.1.7.4.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,72		
6.1.8	REVESTIMENTOS				1,00		
6.1.8.1	REVESTIMENTO INTERNO				1,00		
6.1.8.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	45,77		
6.1.8.1.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	SINAPI	M2	45,77		
6.1.8.1.3	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	11,23		
6.1.8.1.4	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	SINAPI	M2	11,23		
6.1.8.2	REVESTIMENTO EXTERNO				1,00		
6.1.8.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	33,16		
6.1.8.2.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	33,16		
6.1.8.2.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SINAPI	M	2,72		
6.1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO				1,00		
6.1.8.3.1	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	15,17		
6.1.9	ESQUADRIAS E VIDROS				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTES	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.9.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				1,00		
6.1.9.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,36		
6.1.9.1.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00		
6.1.9.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1,00		
6.1.9.2.1	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00		
6.1.9.2.2	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00		
6.1.9.2.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00		
6.1.10	PINTURA				1,00		
6.1.10.1	PINTURA INTERNA				1,00		
6.1.10.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	30,60		
6.1.10.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	30,60		
6.1.10.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	30,60		
6.1.10.1.4	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	11,23		
6.1.10.1.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	11,23		
6.1.10.2	PINTURA EXTERNA				1,00		
6.1.10.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	33,16		
6.1.10.2.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	33,16		
6.1.10.3	PINTURA EM MADEIRAS				1,00		
6.1.10.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	SINAPI	M2	3,94		
6.1.10.3.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,94		
6.1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA				1,00		
6.1.11.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA				1,00		
6.1.11.1.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	7,00		
6.1.11.1.2	91939 ADAPTADA	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, COM PLACA CEGA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.1.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00		
6.1.11.1.4	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	32,00		
6.1.11.1.5	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.11.1.6	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.1.7	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.1.8	101873 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.2	PONTO DE TELEFONE E INTERFONE				1,00		
6.1.11.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.2.2	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3,00		
6.1.11.2.4	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.2.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.2.6	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.3	PONTO DE ANTENA				1,00		
6.1.11.3.1	91944 ADAPTADA	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, COM PLACA CEGA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.3.2	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3,00		
6.1.11.4	FIAÇÃO ELÉTRICA				1,00		
6.1.11.4.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	36,00		
6.1.11.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	36,00		
6.1.11.4.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	17,00		
6.1.11.4.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	16,50		
6.1.11.4.5	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	12,00		
6.1.11.4.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00		
6.1.11.4.7	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.4.8	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.4.9	00001597	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	SINAPI	UN	4,00		
6.1.11.4.10	COMP.006	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIB. 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COHAPAR	UN	1,00		
6.1.11.5	ATERRAMENTO				1,00		
6.1.11.5.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.5.2	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTES	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.11.5.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	3,00		
6.1.11.5.4	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.5.5	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.5.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.5.7	00001597	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.6	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS				1,00		
6.1.11.6.1	COMP-23750781	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS.	PRÓPRIA	UN	4,00		
6.1.11.6.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00		
6.1.11.6.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.1.11.6.4	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00		
6.1.11.6.5	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00		
6.1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1,00		
6.1.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				1,00		
6.1.12.1.1	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00		
6.1.12.1.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00		
6.1.12.1.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00		
6.1.12.1.4	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00		
6.1.12.1.5	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.1.6	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.1.7	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 *NOME DA COMPOSIÇÃO ALTERADO CONFORME ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE COMPOSIÇÕES DO SINAPI (DATA DA ALTERAÇÃO NA COHAPAR: 09/2021)	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.1.8	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.1.9	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00		
6.1.12.1.10	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	6,00		
6.1.12.1.11	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	9,00		

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023	L.S. Hora: 87,08%	
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37%	L.S. Mês: 48,80%	
	LOCAL:	ASTORGA PR	FONTES	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	COHAPAR	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023
			SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
			Composição	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.12.2	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				1,00		
6.1.12.2.1	89546 ADAPTADA	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		
6.1.12.2.3	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.2.4	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		
6.1.12.2.5	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.2.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		
6.1.12.2.7	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		
6.1.12.2.8	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.2.9	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.2.10	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.2.11	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	4,00		
6.1.12.2.12	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00		
6.1.12.2.13	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,00		
6.1.12.2.14	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.3	LOUÇAS E METAIS				1,00		
6.1.12.3.1	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.3.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.3.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.3.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00		
6.1.12.3.5	102147	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,45		
6.1.13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR													
	CLIENTE:	COHAPAR													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04	
FONTES	VERSÃO	REF.													
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
		Composição	PRÓPRIA												


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.13.1	COMP-95367021	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	13,84		
6.2	QUIOSQUE				1,00		
6.2.1	SERVIÇOS INICIAIS				1,00		
6.2.1.1	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	2,00		
6.2.1.2	COMP-60651397	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	PRÓPRIA	M2	13,84		
6.2.2	INFRAESTRUTURA				1,00		
6.2.2.1	ESTAQUEAMENTO				1,00		
6.2.2.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	6,00		
6.2.2.2	VIGAS BALDRAMES				1,00		
6.2.2.2.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	1,77		
6.2.2.2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	1,27		
6.2.2.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	4,95		
6.2.2.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	23,26		
6.2.2.2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	10,47		
6.2.2.2.6	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,25		
6.2.2.2.7	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,25		
6.2.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME				1,00		
6.2.2.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	5,91		
6.2.3	SUPRA-ESTRUTURA				1,00		
6.2.3.1	PILARES				1,00		
6.2.3.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	6,53		
6.2.3.1.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	23,26		
6.2.3.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	10,47		
6.2.3.1.4	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,33		
6.2.3.1.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,33		
6.2.4	COBERTURA				1,00		
6.2.4.1	ESTRUTURA DE COBERTURA				1,00		
6.2.4.1.1	CP-92548-73265141	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IQAMENTO. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	UN	2,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8ª ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2.4.1.2	CP-92540-50164137	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 001 JANEIRO/2023)	PRÓPRIA	M2	24,21		
6.2.4.1.3	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	24,21		
6.2.4.2	PROTEÇÕES				1,00		
6.2.4.2.1	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	24,21		
6.2.4.2.2	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	14,48		
6.2.4.2.3	COMP-16113491	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 1"X 6" PARA BEIRAL DE TELHADO.	PRÓPRIA	M	19,68		
6.2.5	PAVIMENTAÇÕES				1,00		
6.2.5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	29,16		
6.2.5.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	SINAPI	M3	2,92		
6.2.5.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	23,04		
6.2.5.4	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	4,24		
6.2.5.5	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	21,60		
6.2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00		
6.2.6.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3,00		
6.2.6.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (CABO 1,5 MM² DA CALÇADA ATÉ O CENTRO DO QUIOSQUE - 3 METROS)	SINAPI	M	9,00		
6.2.6.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00		
6.2.6.4	COMP-23750781	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS.	PRÓPRIA	UN	1,00		
6.2.6.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00		
6.2.7	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				1,00		
6.2.7.1	COMP-95367021	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	29,16		
6.3	ACADEMIA AO AR LIVRE				1,00		
6.3.1	BASE				1,00		
6.3.1.1	COMP-60651397	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	PRÓPRIA	M2	78,50		
6.3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	16,50		
6.3.1.3	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2017	SINAPI	M2	78,50		
6.3.1.4	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017	SINAPI	M3	7,85		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
 	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 L.S. Hora: 87,08%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	BDI : 26,37% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição: PRÓPRIA													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.1.5	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	78,50		
6.3.1.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	31,40		
6.3.2	APARELHOS				1,00		
6.3.2.1	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00		
6.3.2.2	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00		
6.3.2.3	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00		
6.3.2.4	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00		
6.3.2.5	103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00		
6.3.2.6	103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00		
6.3.2.7	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00		
6.3.3	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				1,00		
6.3.3.1	COMP-95367021	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	29,16		
6.4	HORTA ELEVADA				1,00		
6.4.1	INFRAESTRUTURA				1,00		
6.4.1.1	COMP-60651397	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	PRÓPRIA	M2	168,00		
6.4.1.2	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	SINAPI	M	213,00		
6.4.2	SUPRA-ESTRUTURA				1,00		
6.4.2.1	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	684,63		
6.4.2.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	7,96		
6.4.2.3	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	7,96		
6.4.2.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	103,49		
6.4.3	PROTEÇÕES				1,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO_ ASTORGA 8º ETAPA (COND.IDOSO 40UH)	DATA : 06/11/2023 BDI : 26,37%												
	DESCRIÇÃO:	CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - VIVER MAIS PARANÁ	L.S. Hora: 87,08% L.S. Mês: 48,80%												
	LOCAL:	ASTORGA PR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SMOP</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2023/04</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023	SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
	FONTE	VERSÃO	REF.												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023													
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04													
CLIENTE:	COHAPAR	Composição PRÓPRIA													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	30,98		
6.4.4	PINTURAS				1,00		
6.4.4.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	87,22		
6.4.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	87,22		
6.4.5	PAVIMENTAÇÕES				1,00		
6.4.5.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	SINAPI	M2	10,00		
6.4.5.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	6,00		
6.4.5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	5,00		
6.4.5.4	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	93,60		
6.4.5.5	CP-171085-39746587	DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO, EM MADEIRA PLÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M2	60,32		
6.4.6	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				1,00		
6.4.6.1	COMP-95367021	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PRÓPRIA	M2	168,00		
						VALOR TOTAL:	