



REF.	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERVAÇÕES
01	PV	POÇO DE VISITA	Unid.	07	
02	TL	TERMINAL DE LIMPEZA	Unid.	03	
03	CP	CAIXA DE PASSAGEM 80X80	Unid.	40	
04	CP	CAIXA DE PASSAGEM 60X60	Unid.	00	124 caixas de passagem já contempladas no Projeto de Rede de Esgoto das unidades habitacionais
05		TUBO PVC DN 100	m	210,05	REDE PROJETADA 440 metros de tubulação já contemplados no Projeto de Rede de Esgoto das unidades habitacionais
06	---	VINILFORTE DN 150	m	549,85	REDE PROJETADA

NOTAS

- 1 - O PROJETO DE ESGOTO DEVEA SER APROVADO NA SANEPAR.
- 2 - A REDE COLETORA DE ESGOTO DEVERA SER PROJETADA COM TODAS AS RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS PREVISTAS PELA NORMA TÉCNICA ABNT - NBR9649 - PROJETO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DA SANEPAR.
- 3 - A LIGAÇÃO DE ESGOTO SERÁ PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA.
- 4 - A EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO INTERNA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E A INTERLIGAÇÃO DO ESGOTO NA REDE EXISTENTE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO 10/2022.
- 5 - CONFORME ORIENTAÇÃO DO ENGENHEIRO DA REGIONAL, A REDE SERÁ INTERLIGADA NO PV 97 NA RUA MACEIÓ (RUA PROJETA DA B).
- 6 - NO PROJETO DE REDE DE ESGOTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS JÁ SÃO CONTEMPLADOS TUBULAÇÃO PVC DN 100 E CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 PARA AS CASAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E GUARITA, LOGO FOI DESCONTADO NESTE QUANTITATIVO (VER LEGENDA).
- 7 - A INCLINAÇÃO MÍNIMA DA REDE SERÁ DE 3%, PODENDO VARIAR PARA MAIS DEPENDENDO DO RELEVO DO TERRENO APOS TERRAPLENAGEM.
- 8 - DEVIDO SE TRATAR DE ANTEPROJETO E À EXCEPCIONALIDADE DO TERRENO (PRESENÇA DE ROCHA AFLORADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO) A EMPRESA VENCEDORA/CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR LAUDO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO COMPLEMENTAR, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, A FIM DE GARANTIR A ASSERTIVIDADE DAS SOLUÇÕES PROJETADAS, COMO FUNDAÇÃO, CONTENÇÕES, TERRAPLENAGEM/PATAMARIZAÇÃO E REDES DE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO/DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM PROFUNDA.

REVISÕES				
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR	
R00	26/10/23	EMISSÃO INICIAL	TFA - DVIE	
R01	27/11/23	ADICIONAMENTO DOS NÚMEROS DOS OFÍCIOS DA PM.	DVIE	

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: COHAPAR

AMÉLIA DE ENGENHEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR

COHAPAR COHAPAR

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

PREFEITURA

COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
8ª Etapa 40uds
CONDOMÍNIO TERCEIRA IDADE

PROGRAMA VIVER MAIS ERB

PRONÓIA: HID 01_01 REVISÃO: R 01

PROJETO: TATELY REVISÃO: TFA - DVIE
ESCALA: 1:200 DATA PROJETO: 28/10/2023

DESENHO: [] DATA: 31/10/2023
HISTÓRICO: [] DATA: 31/10/2023
[] DATA: []

REDE DE ESGOTO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, TIPO []

A REDE INTERNA DE ESGOTO DEVERÁ SER INTERLIGADA A REDE EXTERNA PELA CONSTRUTORA

REDE EXTERNA SERÁ EXECUTADA PELO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO []

558